

**تحليل وتقدير جغرافي لمشروع ماء الرمادي الكبير****أ.د: بلال بردان علي الحياني الباحث ياسر محمود حسن****كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة الانبار كلية الآداب - جامعة الانبار****المستخلص**

تضمن هذا البحث تحليل وتقدير جغرافي لمشروع ماء الرمادي الكبير، تطرق في المحور الاول الى تحليل واقع حال مشروع ماء الرمادي الكبير اذ تم تمر عملية تصفيه الماء الصالح للشرب بسلسلة من المحطات وهي ، محطة هيكل السحب ، محطة السحب ، ومحطة احواض الترسيب والتكتيل ، ومحطة الفلاتر او المرشحات ، ومحطة تحضير وحقن محلول الشب ، ومحطة وحدة الكلور ، ومحطة الخزان الارضي ، ومحطة وحدة الدفع وتناول الاحياء السكنية التي يعتبر مشروع ماء الرمادي الكبير مصدر تعذيبتها ، اما في المحور الثاني فتناول تقييم اداء عمل مشروع ماء الرمادي الكبير الذي بلغت نسبة ازالة احواض الترسيب (٣٩٪) و هي نسبة غير جيدة اذ ان عملية الترسيب يجب ان تقوم بخلص الماء من العوالق من (٧٠-٩٠٪) كحد كفاءة للإزالة ، وسبب تردي خدمة احواض الترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير يعود الى عدم ضبط كمية الشب المضافة في احواض المزج السريع ، ووجود بعض الاعطال مثل توقف القاشطات (او ما يسمى بالجسر) في احواض الترسيب المسؤولة عن قشط الاطيان من حوض الترسيب ودفعها الى محطة تصريف الاطيان . اما نسبة الكفاءة في احواض الفلاتر بلغت الفلاتر (٥٩٪) وهي لم تبلغ الحد الكفاعة للإزالة (١٠٠-٩١٪) ، وذلك لارتفاع عكوره الماء الداخلة الى احواض الفلاتر ، وتوقف (ضاغطات الهواء التي تعمل على الية الغسيل العكسي للفلاتر) ، فضلا عن عدم تبديل تدرج طبقات الرمل والحصى الموجودة اسفل احواض الفلاتر ، وتناول تقييم كفاءة نوعية مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير التي تم التناول فيها تقييم مواصفات مياه الشرب الفيزيائية والكيميائية ، كما تطرق الى التقييم الكيميائي والبكتريولوجي لمياه الشرب في الاحياء السكنية التي يغذيها مشروع ماء الرمادي الكبير.

الكلمات المفتاحية : تقييم كفاءة ، واقع حال، مشروع ماء الرمادي الكبير.

Geographic Analysis and Evaluation of the Big Ramadi Water Project

Prof. Dr. Bilal B. Ali Al-Hayani Researcher: Yassier M. Hassan

University of Anbar

University of Anbar

College of Education for Humanities

College of Arts

ed.bilal.ali@uoanbar.edu.iq

Abstract

This research included the analysis and geographical evaluation of the Greater Ramadi Water Project. The first part of the project focused on the analysis of the state of the Great Ramadi water project. The process of filtering the drinking water is carried out by a series of stations, the cloud structure station, the extraction station, Or filters, the



preparation and injection plant of the alum solution, the chlorine plant station, the ground reservoir station, and the propulsion terminalAnd addressed the residential neighborhoods, which is the project of water Ramadi large source of nutrition As for the second axis, it deals with evaluating the performance of the work of the Great Ramadi Water Project, which has reached 39%. The sedimentation process should remove the water from the plankton from 70-90% as efficient for removal, The service of the sedimentation ponds in the Greater Ramadi water project is due to the lack of adjusting the amount of alum added in the rapid mixing ponds, and the presence of some faults such as the stopping of the scraper (or so called bridge) in the sedimentation basins responsible for scattering the tiles from the sedimentation basinreached 59% and it did not reach the efficient limit of removal (91-100) due to the increase in the turbidity of the water entering the filter basins, the stopping of the air compressor which works on the reverse washing mechanism of filters, The assessment of the drinking water quality produced in the Ramadi Al-Kabir Water Project, which evaluated the physical and chemical drinking water specifications, also covered the chemical and bacteriological evaluation of drinking water in the residential neighborhoods fed by the Ramadi Al Kabir Water Project.

Key word : Geographic analysis and evaluation , the Greater Ramadi water, project

المقدمة :

يعد مشروع ماء الرمادي الكبير من المشاريع الحيوية والمهمة في منطقة الدراسة ، يقع هذا المشروع في حي الورار بالقرب من طريق الحولي الشمالي ، والغاية من تنفيذ المشروع هو تجهيز مدينة الرمادي بالماء الصافي ، وبطاقة تصميمية (٦٠٠٠ متر^٣/ساعة) ، اذ تبلغ المساحة المقامة عليها المشروع (٣٨ دونم) ، وقد بدأ العمل بالمشروع في عام ١٩٨٠ ، واستغرق العمل (٤) اعوام ، انجز المشروع في عام ١٩٨٤ ، والمصدر الرئيسي الذي يجهز المشروع بالماء هو نهر الفرات الذي يبعد عن المشروع بمسافة (٥٠٠ م) ، ينقل الماء عبر الانابيب الناقلة بقطر (٩٠٠ ملم) من نوع (GRD)*.

مشكلة البحث :

تمثل مشكلة البحث هل يعني مشروع ماء الرمادي الكبير من تدني في كفاءة الوظيفية (النوعية والكمية) في تجهيز المياه الصالحة للشرب .

فرضية البحث :

يعاني مشروع ماء الرمادي الكبير من مشاكل في تجهيز مياه الشرب انعكست على الخصائص النوعية والكمية للمياه في المدينة .

* وهو عبارة عن أنبوب حديدي مبطن بطبقة من الاسمنت من الداخل .

**هدف البحث :**

يتمحور هدف البحث الرئيسي هو تحليل واقع حال مشروع ماء الرمادي الكبير فضلاً عن تقدير كفاءة أداء عمل مشروع ماء الرمادي الكبير وتقدير نوعية مياه الشرب في الخطوط الناقلة داخل المشروع والواصلة إلى الأحياء السكنية وذلك بإجراء الفحوصات الكيماوية والبيولوجية ومقارنتها مع المعايير القياسية الدولية والمحلية واقتراح ما يمكن عمله من أجل انتاج مياه ذات نوعية جيدة ومعرفة المشاكل التي تعيق عملية المعالجة في مشروع ماء الرمادي الكبير .

أهمية البحث :

يهدف هذا البحث إلى تقدير واقع حال مشروع ماء الرمادي الكبير فضلاً عن تقدير كفاءة أداء عمل المشروع وتقدير نوعية المياه الشرب المنتجة داخل المشروع والواصلة إلى الأحياء السكنية بعد التأكيد من سلامتها ومقارنتها مع المعايير القياسية العراقية والدولية .

المحور الأول : تحليل واقع حال مشروع ماء الرمادي الكبير

سيتم التطرق في هذا المحور عن تحليل واقع حال مشروع ماء الرمادي الكبير والية عملية تصفيية الماء الصالحة للشرب في مشروع ماء الرمادي الكبير تم بالتسلسل الآتي^(١)

١- هيكل السحب او ما يسمى (بالمأخذ) :

ان الغرض الاساس من انشاء هيكل السحب ، هو لحمل انبيب سحب الماء الخام من نهر الفرات ، على ان يتم الية سحب المياه من مختلف المستويات الواطئة جدا ، او العالية بعد تخلص الماء من الشوائب ، والعوالق من خلال شبكات مصممة ، يخدم الغرض اعلاه ، ينظر صورة (١) ، اذ ان من الاجزاء المهمة في هيكل السحب هي شبكات التي تكون فتحاتها لا تتجاوز (٥ سم) ، والاقفال ، والمصافي التي تحكم بجري الماء ، وكثيّة ، وهي تقوم بعزل ومنع دخول لشوائب ، والاجزاء الطافية ، سواء كانت نباتية ، او حيوانية لتفادي اغلاق فتحات سحب المياه وتجنب الاضرار التي تحدث لمضخات السحب اذ يقوم هيكل السحب في مشروع ماء الرمادي الكبير بحمل (٨ انبيب) ناقلة قطر كل انبوب (٩٠٠ ملم) من نوع (GRD)

صورة (١) صورة توضح هيكل السحب في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨



المصدر : الدراسة الميدانية للباحث ، بتاريخ ، ٢٠١٨/٢/١١

**١ - وحدة مضخات السحب :**

ان الانابيب الناقلة انفه الذكر تدخل الى محطة السحب ، وتتألف وحدة السحب في مشروع ماء الرمادي الكبير من (٨) مضخات (سعة كل مضخة (٣٤٠٠ م / ساعة) ، وتعمل بواقع ٦ مضخات عاملة و ٢ احتياط ، ينظر صورة (٧) ، وكل مضخة لها لوحة سيطرة الكترونية خاصة ، وترتبط جميع المضخات بلوحة تحكم مركبة ، ينقل الماء بواسطة ٨ أنابيب من النهر ، وترتبط كل اربعة انابيب بمضخة ، وتقوم بنقلة عن طريق أنبوبين بقطر (٩٠٠ ملم) إلى أحواض المزج السريع ، او ما يسمى بأحواض (فلاش مكزر) احد ملحقات أحواض الترسيب ، فضلا عن وجود غطاس عدد (١) في محطة السحب ، ووظيفة هذا الغطاس هو سحب الماء المتجمع في قاعة مضخات السحب ، ودفعه إلى النهر .



صورة (٢) وحدة مضخات السحب في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨

المصدر : الدراسة الميدانية للباحث ، بتاريخ ، ٢٠١٨/٢/١١ .

٣ - أحواض المزج السريع (Flash Mixer) :

هي احد ملحقات أحواض الترسيب ينتقل الماء عبر الانابيب التي يبلغ قطرها (٩٠٠) ملم من مضخات السحب الى أحواض المزج السريع التي يكون عددها (٦) ، ويقع كل حوض مزج سريع امام حوض ترسيب ، والاحواض المزج السريعة هي عبارة عن حوض كونكريتي مستطيل اذ يتجزأ هذا الحوض الى ثلاثة اجزاء ، اذ يتم اضافة محلول الكلور ، مع الماء الخام في أحواض المزج السريع عن طريق قنائي كبيرة من الكلور (يزن وزنها ١ طن) ، ويخلط الكلور عبر خلاتات خاصة (يوجد ٢ خلاط) امام كل حوض مزج سريع ، وكل خلاط يدور في الدقيقة ٧٤٠ دورة ، وبهرتزية ٥٠ ، وبجهد كهربائي ٤٠٠ ، وبقوة ٢,٥ KW ، وبمعدل استهلاك ٥ امير لكل خلاط ، ويتم نقل الشب عن طريق مضخات عدد (٣) لزرق الشب مصنوعة من مادة الفولاذ الذي لا يصدأ ، ويبلغ معدل اضافة جر عه الشب (٦ gm/m³/hr) والانابيب التي تنقل الشب مصنوعة من ماده البلاستك (يتراوح قطرها ٢,٥ ملم) ؛ لعدم تأكلها بماده الشب ، يصل الشب الى خزان التوزيع الرئيسي (حوض الخلط السريع) الذي يكون مجاور أحواض الترسيب ، ويعتبر حلقة وصل بين الماء القادم من محطة السحب ، وحوض الترسيب .

**٤- محطة احواض الترسيب:**

عبارة عن احواض دائيرية مصنوعة من مادة الكونكريت تحتوي على مدخل وخروج للماء يتم تصميمها ، لأن الاهتزاز كمية من الرواسب ، اذ يبلغ عدد احواض الترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير (٦) احواض ، ويبلغ قطر كل حوض (٣٨) م وعمقها (٤) م وتصريفة (١٠٠٠) م^٣ / ساعة . ينظر صورة (٣) ، ومن الملامح الرئيسية لاحواض الترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير احتواؤها على نظام جمع الرواسب وجرفها الى بركة في قاع الحوض اذ يتم سحبها ، والتخلص منها بطريقة تضمن عدم رجوعها مرة ثانية الى حوض الترسيب ، ويتم صرف الاطيان الى محطة تصريف الاطيان ، وتنتمي هذه المرحلة المعالجة الاولية للماء قبل وصوله الى المرشحات من اجل التخلص من الشوائب والمواد العالقة .

المكونات الرئيسية في داخل احواض الترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير هي
١- خزان التوزيع الرئيسي : عبارة عن بنية خرسانية ، تستخدم كخزان لدخول الماء من احواض المزج السريع عبر بوابات التحكم ، وتتم اضافة مادة الشب هنا ، لخلطة مع الماء .

٢- حوض التوزيع الابتدائي : عبارة عن بنية خرسانية ، تستخدم لدخول الماء من حوض الترسيب الى المرشحات عبر البوابات .

٣- خزان حوض الترسيب يتكون من الاجزاء الآتية :

أ- المركز (الشمعة) : بنية خرسانية ، تقع في وسط حوض الترسيب ، وعن طريقها يدخل الماء القادم من الخزان الرئيسي من اسفل الشمعة الى داخل الشمعة .

ب - الدرع : عبارة عن صفائح مستطيلة الشكل ، ترتبط بحوض الترسيب تأخذ الشكل الدائري للحوض ، والوظيفة الأساسية للدرع هو منع الاجزاء الطافية من الخروج مع الماء المنتج ، ويكون مصنوعا من مادة الفايبر كلاس ، ينظر صورة (٤) .

ج- حوض التصريف : يكون ملائقا لحوض الترسيب ، ويستخدم لتصريف اطيان التنظيف والماء القليل العкорة الزائد عن الحاجة ، ويرسل الماء مع الاطيان الى خزان تصريف الاطيان ، ومن ثم الى محطة الاطيان ، لتنقية برفعها الى نهر الفرات .

صورة (٣) احواض الترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨



المصدر : الدراسة الميدانية ، بتاريخ ٢٠١٨/٢/١١ .



صورة (٤) توضح الدرع والبوابات في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨



المصدر : الدراسة الميدانية ، بتاريخ ٢٠١٨/٢/١١ .

خ- البوابات : توجد في مشروع ماء الرمادي الكبير (٥) بوابات ، تقع في حوض الترسيب ، وتعتبر اخر مرحلة في حوض الترسيب ووظيفتها ، هو تصريف الماء المعالج الى مرحلة اخرى وهي محطة المرشحات او الفلاتر بطريقة انسانية كما مبين في صورة (٤)
ث- الجسر : يكون مصنوعا من المقاطع الحديدية ، وتكون الاجزاء الغاطسة من الجسر مطلية بمادة (الايبوكسي) الذي لا يتفاعل مع الماء ، ويوجد في كل حوض ترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير جسر ثابت المركز متحرك عند المحيط بواسطة اطارات من المطاط الصلب ، ويدور الجسر(الذي يزن ١طن) بمقدار دورة واحدة في كل (٦٠) دقيقة ينظر صورة (٥) ، وفي كل جسر مجموعة من الكاسحات المعروفة (Scraper) متصل مع بعضها بواسطه سلك حديدي ، وتقوم بكسر الاطيان المترببة في قعر الحوض وترسله الى فتحة تصريف الاطيان ، والكاسحة : عبارة عن قاعدة حديدية تكون مبطنة من الاسفل بمادة مطاطية لمنع احتكاك القاعدة الحديدية بقعر الحوض الكونكريتي ، والهدف منها هو الإزالة المستمرة للأطيان والمواد المترببة والتي تتجمع في قعر الحوض والتي تؤثر على طعم ورائحة الماء الخارج من الحوض ، ودوران كاسحة الاطيان يكون حسب سعة الحوض التصميمية ، اذ يكون دورانها بطيئاً قد يصل الى ثمان دورات بالدقيقة الواحدة تقريبا.



صورة (٥)

الجسر الحديدي في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨



المصدر : الدراسة الميدانية للباحث ، بتاريخ ، ٢٠١٨/٦/١١ .

٥- محطة الفلاتر او المرشحات (٢) :

تعد عملية الترسيح في مشروع ماء الرمادي الكبير، المعالجة النهائية للماء ، وذلك بالخلص من الجزيئات الشوائب الصغيرة التي تولدت من جراء عملية التخثير ، والتي لم تترسب من المعالجة الأولية للماء في احواض الترسيب ، اذ يتكون مشروع ماء الرمادي الكبير من (٣٢) حوض فلتر، ينظر صورة (٦) ، ويكون على شكل حوض كونكريتي مستطيل الشكل مجزئ الى (٦) اجزاء مع وجود ساقية في الوسط ، ينظر صورة (٧) ، ابعاد كل حوض فلتر ($٨\text{ م} \times ٧\text{ م} \times ٤\text{ م}$) ، توضع في بنية ضخمة ذات ابعاد ($١٠٠\text{ م} \times ٣٠\text{ م}$) ؛ وان نوع الفلاتر الموجودة في مشروع ماء الرمادي الكبير من (نوع مرشحات الرمل التي تعمل بالجاذبية ، وسعه كل فلتر $٢٠٠\text{ م}^٣ / \text{ساعة}$)، وان استمرار تراكم المواد العالقة يؤدي إلى إيقاف المرشحات عن العمل لذلك زودت هذه المرشحات بمضخات غسيل عكسي اذ يوجد (٣٢) مضخة ، و(٣٢) ضاغطة هواء ، يزود كل حوض فلتر (١) مضخة (١) ضاغطة هواء ، وحوض (وبسعة $٣٧٠\text{ م}^٣/\text{ساعة}$) ، اذ تتم عملية ضخ الماء ، والهواء من أسفل الحوض إلى الأعلى من أجل إزالة المواد المتراكمة ، والتي تؤدي إلى تقليل عمر المرشحات .



صورة (٨)
احد احواض الفلترة من الداخل
في مشروع ماء الرمادي الكبير



صورة (٧)
قاعة احواض الفلترة في مشروع
ماء الرمادي الكبير




المصدر: الدراسة الميدانية للباحث ، بتاريخ ٢٠١٨ / ٢/١١ .
بتاريخ ٢٠١٨ / ٢/١١ .

ويحتوي قاع كل حوض من احواض الفلتر من (نوزلات مصنوعة من مادة البلاستك) متباعدة من الاسفل تقوم بترشيح المياه عبر طبقات من الرمل الناعم ، والخشن ، والحصى ، ويكون تدريج طبقات بسمك (١٣ سم) ، ويكون تدرج الطبقات من الاسفل الى الاعلى ؛ ليتم نقل الماء المفلتر الى محطة الخزان الارضي شكل (١) .



شكل (١) تدرج طبقات الرمل الناعم والخشن والخشى في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨



المصدر : بالاعتماد على : ادارة مشاريع ماء الرمادي ، بيانات غير منشورة ، لعام ، ٢٠١٨ .

٦- محطة تحضير وحقن محلول الشب :

هي عملية تشتت عملية الشب (كربيلات الألمنيوم) بسرعة ، وانتظام خلال الماء ، بحيث تؤدي إلى انتشار مادة الشب في الماء بصورة متساوية ^(٣) ، وت تكون محطة الشب في مشروع ماء الرمادي الكبير من حوضين مصنوعة من ماده الكونكريت ، يحضر فيها محلول الشب ، وتكون الاحواض كونكريتية مغلفة بمادة السيراميك ، ويتم مزج الشب بواسطه مازجة كهربائية مصنوعة من مادة الفولاذ ، عن طريق نفخ هواء بشبكة انبيب مثبتة من اسفل الحوض ، اذ تكون نسبة جرعة الشب المضافة $6 \text{ gm/m}^3/\text{hr}$ ، وتزداد هذه الكمية أثناء زيادة المواد العالقة ولاسيما في فصل الشتاء ^(٤) .

**٧- محطة وحدة الكلور^(٥):**

تعد محطة وحدة الكلور من المراحل المهمة ، والرئيسية في مشروع ماء الرمادي الكبير الذي تتراوح ابعادها (30×60 م) ، تقوم بضخ الكلور الى الخزان الارضي عبر أنبوب خاص يتراوح قطرة ($2,5$ ملم) ، وتقوم بزرق الكلور عبر أجهزة خاصة عد (٣) من نوع (انجكتر وسعة كل جهاز 20 kg) ، ويقوم بتعزيز الكلور بنسبه ($6\text{ m}^3/\text{hr} \times 90\text{ m}$) اذ يقوم مشروع ماء الرمادي الكبير بفحص مختبري ، يجرى يوميا في تمام الساعة السادسة صباحا ، لمعرفة الخصائص الطبيعية ، والكيمائية لنهر الفرات، من اجل تحديد نسب الكلور المضاف .

٨- محطة الخزان الارضي:

عبارة عن خزان كونكريتي كبير ذو ابعاد (45×60 م) ، وارتفاع (٤م) ، اذ يخزن الماء بعد انتهاء عملية الترشيح الفلاتر في الخزان الارضي ، ويضاف الكلور عبر اجهزة خاصة انفه الذكر ، وتوجد أيضا خلاطات خاصة في الخزان الارضي عد (٢) لتقوم بخلط محلول الكلور في داخل الخزان الأرضي^(٦) .

٩- محطة وحدة الدفع^(٧):

تحتاج عملية نقل الماء الصالح للشرب ، إلى الأحياء السكنية باستخدام المضخات التي تقوم بدفع الماء داخل الأنابيب الناقلة للماء إلى خزانات التوزيع ، او إلى عبر الشبكات الموجودة في منطقه الدراسة ، اذ توجد مضخات عاملة عد (٩) في مشروع ماء الرمادي الكبير، الطاقة التصميمية للمضخة الواحدة ($400 \times 24\text{ m}^3/\text{hour}$) وضغط يتراوح ($45-68$ م) و تعمل بواقع (٦) مضخات عاملة و (٣) مضخات احتياط ، وهي موزعة على ثلاثة خطوط رئيسية ناقلة للماء بقطر (٦٠٠) ملم مصنوع من مادة الحديد، وهي كالاتي^(٨) :

١-أنبوب ناقل بقطر (٦٠٠ ملم) ، وبمسار (٤٠٠٤ م) ، يغذي (خزان التأمين العامودي) الذي يقع غرب المدينة .

اذ يعد خزان ماء التأمين من الخزانات العامودية المهمة في منطقه الدراسة الذي تم تنفيذه في عام ١٩٨٥ من قبل شركة هندية ، وبطاقة خزنية (400×35 م) وارتفاع (٢٧ م) ، اما الخزان الارضي يستوى طاقة خزنية (400×20 م) ، وتوجد في خزان التأمين (٨) مضخات تعمل بواقع (٦) مضخات ، و(٢) مضخات احتياط وبسعات مختلفة . اذ ان هذا الخزان يتتألف من اربعة خطوط ناقلة وهي :

أ-خط ناقل يغذي الاحياء السكنية (التأمين ، والحرية ، والحسين ، والمعتصم ، والنور ، والحكم المحلي) بقطر (٣٠٠ ملم) مصنوع من مادة الاهين ، والخط الفرعى بقطر (٢٠ ملم) مصنوع من مادة البلاستك، يتكون من مضخات عد (٢) وبطاقة تصميمية (1000×3 م/ساعة).

ب- خط ناقل يغذي حي السكان الغربي ، يتكون من مضخات عد (٢) ، وبسعة تصريفية (3×1000 م/ساعة) ، وقطر الأنابيب (300 ملم) مصنوع من الاهين ، والفرعى مصنوع من مادة البلاستك.

ج-خط ناقل يغذي مجمع عمر الراوى الواقع في (٥ كيلو) ، ومنطقة الشراح التي تقع خارج التصميم الاساس للمدينة باتجاه خط السريع، وقطر الأنابيب الناقل للمياه من الخزان ، والى الاحياء السكنية بقطر (300 ملم) مصنوع من مادة الاهين ، والفرعى ، مصنوع من البلاستك .



د- خط ناقل يغذي حي عثمان بن عفان ، يتكون هذا الخط من مضخات عدد (٢) الطاقة التصميمية للمضخة الواحد (٣٠٠ م٣/ساعة) ، واقطار الانابيب الناقلة للمياه من الخزان ، والى الاحياء السكنية، تترواح بين (٣٠٠ - ٥٠٠ ملم) مصنوعة من مادة الاهين ، والفرعي بلاستيك.

٢- أنبوب ناقل بقطر (٦٠ ملم) ، وبطول مسار (٥٩٠٠ م) ، يغذي (خزان الملعب العامودي) يقع جنوب شرق المدينة .

يعد خزان ماء الملعب العامودي من الخزانات المهمة في منطقة الدراسة الذي تم انشاؤه في عام ١٩٨٥ من قبل شركة هندية ، وبطاقة خزنية (٣٥٤٠٠ م٣) وبارتفاع (٢٧ م) ، والخزان الارضي يستوعب (٣٢٠٤٠٠ م٣) ، يتكون من (٤) مضخات سعة المضخة الواحدة (٣٠٠ م٣/ساعة) ، والانابيب الناقلة للمياه من الخزان ، والى الاحياء السكنية ، تترواح اقطارها من (٥٠ - ٢٠٠ ملم) ، الواقع الحالي للخزان يعد من الخزانات الساندة في منطقة الدراسة نتيجة ، لتسليك كافه الاحياء السكنية القرية من هذا الخزان عبر الشبكة الرئيسية القادمة من مشروع ماء الرمادي الكبير ، ويتم تشغيل الخزان في حالة تعرض مشروع ماء الرمادي الكبير الى عطل.

٣-أنبوب ناقل بقطر (٦٠٠ ملم) ، وبطول مسار (٢١٠٠ م) ، يغذي (خزان الثيلة العامودي) الواقع في حي القدس شمال المدينة .

يعد خزان ماء الثيلة من الخزانات التي تحتل اهمية كبيرة في منطقة الدراسة ، الذي شيد في عام ١٩٨٥ والشركة المصنعة لها شركة هندية ، والطاقة الاستيعابية للخزان (٣٥٤٠٠ م٣) ، يبلغ ارتفاع الخزان (٢٧ م) ، واقطار الانابيب الناقلة من الخزان الى الاحياء السكنية ، تترواح بين (٢٠٠ - ٥٠ ملم) ، والواقع الحالي لخزان ماء الثيلة العامودي : هو من الخزانات الساندة في منطقة الدراسة ، ويتم تشغيل الخزان في حالة حدوث عطل في مشروع ماء الرمادي الكبير .


ثانياً: الاحياء السكنية التي يغذيها مشروع ماء الرمادي الكبير:

يغذي مشروع ماء الرمادي الكبير (٤) حيًّا سكنياً من مجمل الاحياء السكنية في المدينة هي: (الاندلس ، ومحمد مظلوم ، واحزيران ، والجمهوري ، والخنساء ، والورار ، والمطبع ، والسكاك الشرقي ، والوليد ، والعزيزية ، والقطانة والسوق ، والخضراء ، والقدس ، والتقدم ، والصوفية ، والعسكري ، والحرية ، والتأمين ، والحسين ، والمعتصم ، والنور ، والحكم المحلي ، والسكك الغربي ، وعثمان بن عفان) ، ينظر خريطة(١) .



خريطة (١)

الاحياء السكنية التي يغذيها مشروع ماء الرمادي الكبير لسنة ٢٠١٨



المصدر : بالاعتماد على ، وزارة الموارد المائية ، مديرية ماء الرمادي ، باستخدام تقنية ، Arc Gis. 10.0

المحور الثاني: تقييم كفاءة مشروع ماء الرمادي الكبير

اولاً: تقييم كفاءة اداء عمل مشروع ماء الرمادي الكبير:

اعتمدت العكورة في تقييم كفاءة عمل مشروع ماء الرمادي الكبير، بوصفها اكثر العوامل تأثيرا بالمعالجة ، وحسب ملحق (١)، وقد اعتمد لتقييم حدود معينة لكافأة الإزالة ، اذ تراوحت بين (٧٠-٩٠%) ، للإزالة في احواض الترسيب ، واعتمدت الحدود بين (٩١-١٠٠%) كحد كفوء للإزالة في احواض الفلاتر^(٤) . يتبع من الجدول (١) ان عدد احواض الترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير، بلغت(٦) احواض ترسيب، بينما بلغت كفاءة الترسيب في احواض الترسيب بنسبة(٣٩%) عما في جدول (٢) الذي يشير الى كفاءة احواض الترسيب ، والترشيح في مشروع ماء الرمادي الكبير، اذ بلغ المعدل العام لعكورة المياه الخام الداخلة الى المشروع (NTU٦.٠) ، وكانت اعلى قيمة في بداية ، ومنتصف تشرين الاول ، بنسبة (٩.٦-٩.٩) على التوالي ، وفي منتصف تشرين الاول ، بنسبة (٩.٨) نتيجة لانخفاض منسوب نهر الفرات ، وهذا راجع الى غلق سدة الرمادي في هذا الشهر من اجل القيام بأعمال صيانة السد ، وكانت ادنى قيمة لها في منتصف اذار ، وبنسبة (٥.٥ NTU٣.٥) ، وبلغ المعدل العام لعكورة الخارجة من احواض الترسيب (NTU ٣.٨٢) ، وكانت اعلى قيمة لها في بداية ، ومنتصف تشرين الاول ، وفي نهاية تشرين الثاني بمعدل (٦.٦ NTU) على التوالي نتيجة لارتفاع العكورة الداخلية الى احواض الترسيب ؛ اما ادنى قيمة لها بلغت في بداية شهر شباط ، وشهر مايس ، وبنسبة (NTU٢) على التوالي ، في حين بلغ المعدل العام لكافأة الإزالة في احواض الترسيب (٣٩%) ، وهي قليلة جدا مقارنة بالمعدل العام لكافأة الإزالة (٧٠-٩٠%) ، وبلغت اعلى نسبة لكافأة الإزالة من احواض الترسيب في شهر شباط ، وبنسبة (٧٣%) ، وذلك لانخفاض ترک الشوائب في احواض الترسيب ، وبلغت اوطأ نسبة لها في بداية كانون الاول ، وبنسبة (١٥%) ، وذلك لارتفاع نسبة عكورة المياه الداخلة



نتيجة لسقوط الامطار، وانخفاض كمية الشب المضافة ، وسبب تردي خدمة احواض الترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير، يعود الى عدم ضبط كمية الشب المضافة في احواض المزج السريع ، وتبين كذلك وجود بعض الاعطال مثل توقف القاشطات ، (او ما يسمى : بالجسر) في احواض الترسيب ، المسؤولة عن قشط الاطيان من حوض الترسيب ، ودفعها الى محطة تصريف الاطيان ؛ اما فيما يخص تقييم كفاءة احواض الفلاتر فيتضح من الجدول (١) ، ان عدد احواض الفلاتر بلغت (٣٢) حوضاً ، بينما بلغت نسبة الإزالة في احواض الفلاتر (٥٩%) حسب جدول (٢)، في حين بلغ المعدل العام لعكورة الماء في احواض المرشحات (٤٣ NTU) ، بينما سجلت ادنى قيمة لها في بداية شهر شباط ، وبنسبة (٠٠) ، ذلك لأنخفاض عكورة المياه الداخلة الى احواض الترشيح ، وصيانة احواض الفلاتر (تبديل النوزلات البلاستيكية) ، اما اعلى قيمة لها ، فكانت في بداية تشرين الثاني (NTU٢.٣) ، وذلك لارتفاع عكورة الماء الداخلة الى احواض الترشيح ، وتوقف (ضاغطات الهواء التي تعمل على الية الغسيل العكسي للفلاتر) ، وبلغ المعدل العام للإزالة

جدول (١)

كفاءة اداء مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨

تقييم كفاءة استهلاك							تقييم كفاءة خدمة							
عدد ساعات التشغيل	اليومية الفيفرن	متوسط استهلاك الماء لتر / يوم	وفقا للمعيار	نوع السكان	المعدلة الكلية للمياه *	M3/DAY	الكمية الإجمالية للمياه *	M3/DAY	عدد المساكن	كفاءة ازالة العكورة في %	عدد احواض الفلاتر	كفاءة ازالة العكورة في %	احواض الترسيب%	عدد احواض الترسيب
١٥	٣٥٤	٢٥٤٠٣	٤	٩٠٠٠	١٢٠٠	١٨٣	٥٩	٣٢	٣٩	٦				

المصدر : مديرية ماء الرمادي ، ادارة مشروع ماء الرمادي الكبير ، بيانات غير منشورة ، لعام ٢٠١٨ .

(*) الكمية الإجمالية للمياه المأخوذة من النهر متر^٣/ساعة .

(**) كمية المياه التي تضخ الى الاحياء السكنية التي يعد مشروع ماء الرمادي الكبير مصدر تغذيتها .

(***) كمية المياه الوائلة الى السكان لتر/ يوم .



جدول (٢) حساب كفاءة ازالة العكورة من احواض الترسيب والترشيح في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨

الأشهر	التاريخ	عکوره الماء الخام (NTU)	عکوره احواض الترسيب (NTU)	كافأة ازالة العكورة لاحواض الفلاتر (%)	عکوره المرشحات (NTU)
كانون الثاني	٢٠١٧/١/١	٦.٣	٣.٤	٤١	٢
	٢٠١٧/١/١٥	٣.٨	٢.٦	٦١	١
	٢٠١٧/٢/١	٣.٦	٢	١٠٠	٠
	٢٠١٧/٢/١٥	٩.٨	٢.٦	٦١	١
شباط	٢٠١٧/٣/١	٥	٣.٢	٦٨	١
	٢٠١٦/٣/١٥	٣.٥	٢.٤	٣٧	١.٥
	٢٠١٧/٤/١	٥.٥	٣	٦٦	١
	٢٠١٧/٤/١٥	٥.٢	٣	٣٣	٢
اذار	٢٠١٧/٥/١	٣.٨	٢	٢٥	١.٥
	٢٠١٧/٥/١٥	٥.٥	٤	٥٠	٢
	٢٠١٧/٦/١	٦.٥	٣	٥٠	١.٥
	٢٠١٧/٦/١٥	٨.٢	٤	٥٠	٢
نيسان	٢٠١٧/٧/١	٦.٥	٣	٦٦	١
	٢٠١٧/٧/١٥	٨	٤.٢	٥٢	٢
	٢٠١٧/٨/١	٦.٦	٤.٢	٧٦	١
	٢٠١٧/٨/١٥	٦.٨	٤.٩	٦٩	١.٥

(*) تم احتساب كفاءة الإزالة من احواض الترسيب على وفق المعادلة الآتية (١ - العكورة الخارجة من احواض الترسيب / العكورة الداخلية الى احواض الترسيب) $\times 100$

(**) تم احتساب كفاءة الازالة من احواض الفلاتر على وفق المعادلة الآتية (١ - العكورة الخارجية من احواض الترشيح / العكورة الداخلية الى احواض الترسيب) $\times 100$

المصدر : Mackenzie L.Davis ,Water and waste water engineering Design principles and practice, Mc Graw Hill companies , Inc . New York , 2002 . p . 12



٦٦	١	٤٣	٣	٥.٣	٢٠١٧/٩/١	ايلول
٥٩	٢	٢٢	٤.٩	٦.٣	٢٠١٧/٩/١٥	
٤٥	٢.٣	٣٣	٦	٩	٢٠١٧/١٠/١	تشرين الاول
٨٣	١	٣٧	٦	٩.٦	٢٠١٧/١٠/١٥	
٦٥	٢	١٧	٥.٨	٧	٢٠١٧/١١/١	تشرين الثاني
٨٠	١.٢	٢٥	٦	٨.١	٢٠١٧/١١/١٥	
٧١	١.٣	١٥	٤.٥	٥.٣	٢٠١٧/١٢/١	كانون الاول
٥٥	١.٧	٤٥	٤	٧.٤	٢٠١٧/١٢/١٥	
٥٩	١.٤٣	٣٩	٣.٨٢	٦.٠		المعدل

المصدر : بالاعتماد على :

(١) مديرية ماء الانبار ، قسم السيطرة النوعية ، لعام ، ٢٠١٧ . (نتائج من كانون الثاني – الى تشنرين الاول).

(٢) نتائج الفحص المختبري للعينات المأخوذة من المشروع (لشهري تشنرين الثاني ، وكانون الاول) تم تحليل العينات في مختبرات مديرية بيئة الانبار .

في احواض الفلاتر بنسبة (٥٩%) ، فهو لم يبلغ الحد الكفاءة العالمية لإزالة من المرشحات (٩١%) (١٠٠%) ، اما فيما يخص تقدير كفاءة الاستهلاك ، فيتبين من الجدول (١) ان عدد المساكن المستفيدة من مشروع ماء الرمادي الكبير(١٦٣٧١) من مجموع المساكن الموجودة في منطقة الدراسة ، وهي نسبة عالية من المساكن مقارنة مع المساكن التي تغذيها المشاريع الاخرى الموجودة في منطقة الدراسة ، وبلغت الكمية الإجمالية للمياه الخام المأخوذة من نهر الفرات (١٢٠٠٠) متر^٣/يوم ، ويقوم هذا المشروع بضخ المياه الصالحة للشرب بمقدار (٩٠٠٠) متر^٣/يوم ، ويعيد هذا المشروع مصدر تغذية بالماء الصالح للشرب للسكان البالغ عددهم (٢٥٤٣٤) نسمة ، من مجموع السكان الكلي ، والبالغ عددهم (٢٦٦٥٢٩) نسمة ، وبمعايير معتمد للماء الصالح للشرب من قبل مديرية ماء الرمادي (٣٥٤) لتر /فرد/ يوم ، وهي اقل من المعيار العراقي المعتمد البالغ(٤٥٠) لتر /فرد/ يوم ، بواقع(٩٦) لتر /فرد/ يوم ، وبمعدل ساعات تشغيل(١٥) ساعة في اليوم الواحد، وبشكل عام فيما يخص مقدار تغطية المشروع بالماء الصالح للشرب للأحياء السكنية ، يعد مشروع ماء الرمادي الكبير مصدر تغذيتها، وهذا يعني جميع الاحياء السكنية التي يعد مشروع ماء الرمادي الكبير مصدر تغذيته ، مخدومة بشبكة رئيسية ، وفرعية ، ولا توجد اي ندرة مائية ، عدا حي عثمان بن عفان ، وهذا ما تم رصده من قبل الدراسة الميدانية ، بتاريخ ، ٢٠١٨/٣/١٣ ، عدم تغطية المشروع الحي المذكور اعلاه الواقع في (٥) كيلو بالكامل بل يوجد الشارع الفاصل بين عثمان بن عفان ، وهي المتوازتين الواقع بالقرب من مركز شرطة الحرية يعانون من ندرة مائية وذلك لوجود أنبوب رئيسي وعدم وجود أنبوب فرعى داخل الشارع .

**ثانياً : تقييم كفاءة نوعية مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير:****١- تقييم مواصفات مياه الشرب الفيزيائية والكيميائية :****يتبيّن من الجدول (٣) وفق الآتي .****أ- درجة الحرارة : Temperature :**

يرتبط هذا العامل بالأجواء المحيطة بمصادر المياه إذ ان الحصول على قراءات دقيقة لدرجات الحرارة ، تساعده في اختيار نوعية المعالجة^(١١) ، ويتبين من الجدول (٣) ان درجة حرارة مياه الشرب في مشروع ماء الرمادي الكبير ، تتراوح (١٢-١٣ م) وبمعدل (٢٢.٨ م) ، وهي ضمن المواصفات العراقية ، والدولية ، ملحق (١) .

ب- العكوره (الكدرة) (TUR) Turbidity :

يمكن ان تُعرَف : بأنها ظهور دقائق طينية ، أو غرينية ، أو مواد أخرى أحياناً ، وتكون متتالية في الصغر بحيث تبقى عالقة في المياه . وقد لوحظ وجود علاقة مباشرة ما بين درجة العكوره ونشاط الاحياء المجهرية^(١٢) . يتبين من الجدول (٣) ان قيم العكوره في مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير ، تتراوح (١١.٥-١٤ NTU) ، وبمعدل (٦.٨ NTU) ، وهي اعلى من المواصفات العراقية ، والدولية البالغة (٥) ملحق (١) .

ج- أيون الهيدروجيني (PH) : يتبين من الجدول (٣) قيم تركيز ايون الهيدروجيني لمياه الشرب في مشروع ماء الرمادي الكبير ، التي تتراوح ما بين (٧.٤ - ٧.٩ ملغم/لتر) ، وبمعدل (٧.٦ ملغم/لتر) ، وهي ضمن المواصفات العراقية ، والدولية ، البالغ (٨.٥-٦.٥ ملغم / لتر) .

د- التوصيله الكهربائيه (EC) Electrical Conductivity :

تعد التوصيله الكهربائيه مؤشراً لوجود الأملاح في المياه ، ومن أهم هذه الأملاح هي أملاح كلوريدات الصوديوم ، والكلاسيوم ، والمغنيسيوم^(١٣) . يبيّن جدول (٣) التوصيله الكهربائيه لمياه الشرب في مشروع ماء الرمادي الكبير الذي تتراوح قيمها ما بين (٤٥-١٠٤ cm^{١٢٦.٥} /cm^{١٤٤٣}) وبمعدل (١٢٦.٥ cm^{١٢٦.٥} /cm^{١٤٤٣}) وهي اعلى من المواصفات العراقية والدولية البالغة (١٠٠٠) ينظر ملحق (١) .

هـ- العسرة الكلية TH :

يمكن تعريفها : بأنها المواد العالقة في المياه ، وتكون أقل كثافة من كثافة المياه التي تتواجد فيها مثل الطين ، والغرين ، والرمل ، والمواد النباتية ، أو الحيوانية ، فوجودها يسبب العكوره ، وتعمل على تغيير طعم المياه^(١٤) . يدل جدول (٣) قيم العسرة الكلية لمياه الشرب في مشروع ماء الرمادي الكبير التي تتراوح قيمها ما بين (٣١٩-٤٧٤ ملغم / لتر) ، وبمعدل (٣٩٤ ملغم / لتر) ، وهي ضمن المواصفات العراقية ، والدولية ، البالغة (٥٠٠ ملغم / لتر) ملحق (١) .

و- الكالسيوم: (Ca) Calcium :

يتضح من الجدول (٣) ان قيم معدلات الكالسيوم في مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير تتراوح ما بين (٧١-٣٢ ملغم/لتر) ، وبمعدل (٤٩.٦ ملغم/لتر) ، وهو ضمن المواصفات العراقية ، والدولية ، البالغة (٥٠ ملغم / لتر) ملحق (١) .



ز- المغنيسيوم : (Mg) magnesium :
 يبين جدول (٣) قيم ترکز المغنيسيوم في مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير الذي تتراوح قيمة ما بين (٣٢-٤٥) ملغم / لتر ، وبمعدل (٣٨) ملغم / لتر) وهو ضمن المواصفات العراقية ، والدولية البالغ (٥٠) ملغم / لتر ، ملحق (١) .

ح- كلوريدات (Cl) Chloride :

جدول (٣) يبين قيم ترکز الكلوريدات في مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير التي تتراوح نسبها ما بين (١٥٧-٢١٧) ملغم / لتر ، وبمعدل (١٩٧.٥) ملغم / لتر ، وهي ضمن المواصفات العراقية ، والدولية ، البالغة (٢٥٠) ملغم / لتر ، ملحق (١) .

ت- الكبريتات : (So₄) Sulfates :

يتضح من الجدول (٣) قيم ترکيز الكبريتات في مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير التي تتراوح ما بين (٤٢٤-٤٠٠) ملغم / لتر ، وبمعدل (٣٤٧) ملغم/لتر وهي اعلى من المواصفات العراقية والدولية البالغة بمقدار (٢٥٠) ملغم / لتر ، ملحق (١) .

ث- المواد الصلبة الذائبة : (T.D.S) Total Dissolved Solids :

يبين جدول (٣) ترکز الاملاح الكلية في مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير التي تتراوح ما بين (٨٤٩-٩٢٢) ملغم / لتر ، وبمعدل (٨٩٧.٩) ملغم / لتر ، وهي ضمن المواصفات العراقية ، والدولية ، البالغة من (٥٠٠-١٠٠٠) ملغم / لتر ، ملحق (١) .

ل- العوالق : T.S.S :

يدل جدول (٣) نسبة ترکز العوالق في مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير التي تتراوح ما بين (٩٠-١٠٠) ملغم / لتر ، وبمعدل (٣١.٣) ملغم / لتر ، ملحق (١) .

م- الصوديوم Na :

يتبيّن من الجدول (٣) قيم ترکز الصوديوم في مياه الشرب المنتجة في المشروع ، اذ تباينت بين شهر واخر ، وتتراوح قيم ترکز عنصر الصوديوم ما بين (١١٤-١٥٩) ملغم/لتر ، وبمعدل (١٦٢.١٦) ملغم/لتر، وهو ضمن المواصفات العراقية ، والدولية ، البالغة (٢٠٠) ملغم / لتر، ملحق (١) .

س- البوتاسيوم K :

تتراوح نسبة الكالسيوم جدول(٣) لمياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير ما بين (٤-٦) ملغم / لتر ، وبمعدل بلغ (٤.٩) ملغم / لتر ، وهو ضمن المواصفات العراقية ، والدولية ، البالغة (٢٠) ملغم / لتر ، ملحق (١) .

٢- تقدير مواصفات مياه الشرب البيولوجية :

فيما يخص كمية الكلور المضافة ، والنسبة المتبقية في مشروع ماء الرمادي الكبير ، اعتمد البحث على نتائج الفحص المختبري للعينات المأخوذة خلال اشهر الدراسة ، يتضح من الجدول (٤) ان العينات التي اخذت من داخل مشروع ماء الرمادي الكبير من الخط الناقل الى حي القدس بتاريخ ١٥/١/٢٠١٨ ، وكانت نسبة الكلور المتبقى (٢.٥ - ٣.٥) ملغم / لتر على التوالي ، اما العينات التي اخذت من داخل مشروع ماء الرمادي الكبير من الخط الناقل الى حي الملعب ، بتاريخ ٢٠١٨/٢/١ ، فشكلت نسبة الكلور المتبقى (٣-٢.٥) ملغم / لتر على التوالي ، اما العينات التي اخذت من الخط الناقل الى حي التأمين بتاريخ ١٥-١-



٢٠١٨ /٣ ، فشكلت نسبة الكلور المتبقى (٣-٣.٣) ملغم / لتر على التوالي ، اما العينات التي اخذت من الخط الناقل الى حي القدس بتاريخ ٢٠١٨/٤-١٥-١ ، فشكلت نسبة الكلور المتبقى (٣-٣.٥) ملغم / لتر على التوالي ، وعند مقارنة نتائج المياه المعالجة بالكلور مع الموصفات القياسية الجهاز центральный для измерения , والسيطرة النوعية لعام ٢٠٠١ ، التي اعتمد البحث عليها.

جدول (٣) مواصفات مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام



جدول (٣) مواصفات مياه الشرب المنتجة في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام

K	Na	T.S.S	T.D.S	SO4	Cl	Mg	Ca	T.H	E.S	Ph	Turp	Tem	الشهر
٤	١١٥	٣٠	٩١٤	٣٦٨	١٧٥	٥٤	٦٠	٣٩٤	١٢١١	٧.٤	٤	٢٠	يناير الثاني
٤	١١٤	١٧	٩٤٥	٤١٣	١٩٥	٤١	٦١	٤١٢	١٢٢٠	٧.٦	٥	١٢	يونيو الاول
٥	١٢٤	٢٥	٨٥٤	٣٢٤	١٨١	٣٥	٣٢	٣١٩	١١٥٤	٧.٦	٤	١٢	يونيو الثاني
٥.٥	١٣٤	٣٤	٨٩٢	٤٢٤	٢١٤	٣٤	٤٠	٤٠١	١٢١٤	٧.٧	٧	١٤	شباط
٥.٤	١٤١	٩٧	٨٩٠	٣٩٤	٢١٧	٣٨	٤١	٣٨٩	١٣٠١	٧.٨	٦	١٩	اذار
٦.٤	١٣١	١٢	٨٩٨	٣٣٨	١٨٥	٤١	٤٢	٣٧٩	١٠٩٥	٧.٧	٤	٢١	نيسان
٦.٤	١٣٩	١٣	٩٢٢	٢٧٥	٢١٣	٣٥	٦٥	٤٣٠	١١٤٥	٧.٧	٦.٨	٢٥	ايار
٤.٨	١٥٩	١١	٨٤٩	٤٠٣	٢١١	٢٣	٥٣	٤٧٤	١٠٥٤	٧.٧	١٠	٢٦	حزيران
٤.١	١٢٥	١٠٠	٨٥٥	٤٠٢	٢١١	٣٩	٤٢	٤٠٠	١١١٢	٧.٦	٨.٥	٣٠	تموز
٤.٥	١٢١	١٦	٨٩٦	٢٩٠	١٩٥	٤٠	٥١	٣٨٦	١٤٩٤	٧.٧	١١.٧	٣١	آب
٤.٣	١٢٨	١٢	٨٦٩	٣٣٤	١٧٨	٣٧	٣٧	٣٧٦	١٤٤٣	٧.٩	١٠	٢٧	ايلول
٤.٨	١٦١	٩	٩٩١	٢٠٠	١٩٥	٣٤	٧١	٣٦٨	١١٧٥	٧.٨	٥	٢٥	ديسمبر الاول
٤.٩	١٣٢.٦	٣١.٣	٨٩٧.٩	٣٤٧	١٩٧.٥	٣٨.٤	٤٩.٥	٣٩٤	١٢١٨.٥	٧.٦	٦.٨	٢١.٩	المعدل

المصدر : مديرية ماء الانبار ، قسم السيطرة النوعية ، بيانات غير منشورة و لعام ، ٢٠١٧



جدول (٤)

نسبة الكلور المتبقى ومعدل وجود بكتيريا القالون واللاشريشيا القالونية وعدد المستعمرات البكتريولوجية في مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨

ت	اسم المشروع	التاريخ	نسبة الكلور المتبقى ملغم / لتر	متوسط العدد الاحتمالي لـ laesherishia القولونية 44c/100ml	العدد	متوسط العدد الاحتمالي لـ E.Coli	عدد المستعمرات البكتريولوجية 37c/1ml
١	مشروع ماء الرمادي الكبير خط الشيله	٢٠١٨/١/١	٢٠.٥	٤٤c/100ml	٠	٠	٣٧c/1ml
		٢٠١٨/١/١٥	٣٠.٥	٤٤c/100ml	٠	٠	٣٧c/1ml
٢	مشروع ماء الرمادي الكبير خط الملعب	٢٠١٨/٢/١	٣	٤٤c/100ml	٠	٠	٣٧c/1ml
		٢٠١٨/٢/٢	٢٠.٥	٤٤c/100ml	٠	٠	٣٧c/1ml
٣	مشروع ماء الرمادي الكبير خط التاميم	٢٠١٨/٣/١	٣٠.٣	٤٤c/100ml	٠	٠	٣٧c/1ml
		٢٠١٨/٣/١٥	٣	٤٤c/100ml	٠	٠	٣٧c/1ml
		٢٠١٨/٤/١٥	٣	٤٤c/100ml	٠	٠	٣٧c/1ml

المصدر: نتائج الفحص المختبري للعينات المأخوذة لمتوسط العدد الاحتمالي لوجود بكتيريا القالون واللاشريشيا القولونية وعدد المستعمرات البكتريولوجية في مشروع ماء الرمادي الكبير ، تم تحليل العينات في مختبرات مديرية ماء الأنبار ، قسم السيطرة النوعية ، لعام ٢٠١٨ .

ينظر ملحق (١) ، تبين ان كمية الكلور المضافة والنسبة المتبقية للكلور في مياه الشرب التي يضخها مشروع ماء الرمادي الكبير هي مطابقة للمواصفات العراقية والدولية ،اما فيما يخص متوسط العدد الاحتمالي لوجود بكتيريا القالون (Mpn of total) Mpn of coliform ، ومتوسط العدد الاحتمالي لوجود بكتيريا اللاشريشيا القولونية (Mpn of total) E. Coli ، وعدد المستعمرات البكتريولوجية (Plate count) ، ومقارنتها مع ملحق (١) ، تبين عدم وجود البكتيريا في جميع الخطوط التي تنقل الماء الصالحة للشرب الى الاحياء السكنية في مدينة الرمادي .

ثالثاً: التقييم الكيميائي ، والبكتريولوجي لمياه الشرب في الاحياء السكنية التي يغذيها مشروع ماء الرمادي الكبير:

عند اكتمال تنقية المياه في مشروع ماء الرمادي الكبير، والتأكد من سلامتها وخلوها من المواد الملوثة ، التي تضر بالصحة العامة ، ومواكيتها للتشريعات ، والمعايير



العالمية المتعلقة بأنماط الاستهلاك المختلفة ، يتطلب الامر الحفاظ عليها لحين الاحتياج لها ، او يتم توزيعها ، ومن الواجب العمل على حفظ ، وخزن الماء بطريقة جيدة تمنع عنها التلوث ، وينقل الماء الى المستهلكين بالكميات المطلوبة ، ان الانماط المستخدمة لتوزيع مياه الشرب في مدينة الرمادي : عبارة عن شبكات من الانابيب التي تنقل المياه الصالحة للشرب الى الاحياء السكنية ، او تقوم الانابيب الرئيسية بنقل الماء الى الخزانات الموجودة في منطقة الدراسة التي تكون في طور الخدمة ويعتمد تدفق الماء في الشبكة على عوامل عديدة منها : تخطيط الشوارع والطرق ، وطبوغرافية المنطقة ، وموقع الشبكة ، ونوع الخزانات او مصدر التغذية للشبكة ، قرب وبعد منطقه الاستهلاك ^(١٥) ، واحيانا تتعرض المياه المنقوله من المشاريع ، والى الاحياء السكنية الى التلوث بعد التأكد من سلامتها ، اذ يبين جدول (٥) نتائج الفحص الكيميائي البكتريولوجي للمياه الشرب في الاحياء السكنية التي يغذيها مشروع ماء الرمادي الكبير ، وبالبالغ عددها (٢٣) حيا سكنا ، وعند مقارنة نتائج فحص مياه الشرب وبالبالغ عددها (٢٣) نموذجاً من الاحياء السكنية مع الموصفات القياسية للمنظمات الصحة العالمية ، والموصفات القياسية العراقية ، ينظر ملحق (١) ، اتضحت فيما يخص الفحص الكيميائي ان المياه الوائلة الى الاحياء السكنية هي مطابقة للموصفات العراقية والدولية ، ماعدا (٦) احياء سكنية ، ارتفعت فيها نسبة (الكدرة ، او ما يسمى العكوره) عن اقصى حد مسموح به وهي (١) حزيران ، وهي الجمهوري ، وهي الوليد ، وهي القطانة والسوق ، وهي التأميم ، وهي المعتصم) ، بنسبة بلغت (٥.٥ ، ٥.٦ ، ٥.٧ ، ٥.٨ ، ٥.٩ ، ٥.١٠) NTU على التوالي ، واما فيما يخص نتائج التحليل البكتريولوجي ، فيبين جدول (٥) ان جميع العينات المأخوذة من الاحياء السكنية ، وبالبالغ عددها (١٧) وحدة سكنية خالية من التلوث ، ماعدا (٦) احياء سكنية وهي : (حي (١) حزيران ، وهي الجمهوري ، وهي الوليد ، وهي القطانة والسوق ، وهي التأميم ، وهي المعتصم) ، اذ انخفضت نسبة الكلور المتبقى في جميع الاحياء السكنية بمقدار (٠.٢٠) ملغم / لتر على التوالي ، وهي اقل من المعايير القياسية العراقية والدولية ، ملحق (١) ؛ اما فيما يخص المتوسط الاحتمالي لوجود البكتيريا القولونية، فاتضح ان نسبة العينات الناجحة(١٧) عينة للمياه الشرب الوائلة الى المستهلك ، والخالية من وجود البكتيريا القولونية ، والبكتيريا البازارية ، اما العينات الفاشلة بلغت نسبتها (٦) عينات من جميع العينات المأخوذة من جميع الاحياء السكنية التي يعد مشروع ماء الرمادي الكبير مصدر تغذيتها ، تمثلت في الاحياء السكنية الآتية : (حي (١) حزيران ، وهي الجمهوري ، وهي الوليد ، وهي القطانة والسوق ، وهي التأميم ، وهي المعتصم) . وسبب تلوث الماء الصالح للشرب كيماويا ، وبكتريولوجيا ، في تلك الاحياء السكنية هو وجود تكسرات في الشبكات الفرعية الناقلة الى الاحياء السكنية ، مما ادى ذلك الامر الى دخول الاطياب داخل الانابيب الفرعية ، مما ادى الى تلوث المياه الوائلة الى المستهلك ، وجعلها غير صالحة للاستخدام البشري .

مناقشة النتائج :

من خلال ما توصل اليه البحث من نتائج والفحوصات المختبرية التي تم القيام بها في هذا البحث يمكن التوصل الى اهم النتائج واسبابها وهي كالتالي :

- ١-يتكون مشروع ماء الرمادي الكبير من هيكل السحب المقام على نهر الفرات اذ يقوم هيكل السحب في مشروع ماء الرمادي الكبير بحمل (٨ انابيب) ناقلة قطر كل انبوب



(٩٠٠ ملم) من نوع (GRD) ، وتألف محطة السحب في مشروع ماء الرمادي الكبير من (٨ مضخات) سعة كل مضخة (٣٤٠٠ م³ / ساعة) ، وتعمل بواقع ٦ مضخات عاملة واحتياط ، ويكون المشروع من احواض المزج السريع (Flash Mixer) البالغ عددها (٦) احواض يقع كل حوض مزج سريع امام حوض ترسيب وهي احد ملحقات احواض الترسيب ، ويكون المشروع من احواض الترسيب والتكتيل البالغ عددها (٨) احواض ترسيب دائيرية الشكل مصنوعة من مادة الكونكريت ، وبلغ قطر كل حوض (٣٨) م³ وعمقها (٤) م وتصريفة (١٠٠٠) م³ / ساعة . اذ تتكون احواض الترسيب ، من خزان التوزيع الرئيسي ، وحوض التوزيع الابتدائي ، وخزان حوض الترسيب ، الذي يتكون من المركز (الشمعة) ، والدرع ، وحوض التصريف ، والبوابات البالغ عددها (٥) بوابات ، والجسر الذي يزن وزنة (١) طن . ويكون من محطة الفلاتر او المرشحات البالغ عددها (٣٢) حوض كونكريتي مستطيل الشكل ، ويكون من محطة تحضير وحقن محلول الشب، ومحطة تحضير الكلور التي تقوم بزرق الكلور عبر اجهزة خاصة عدد (٣) من نوع (انجكتر وسعته كل جهاز ٢٠ kg) ، ويقوم بتعزيز الكلور بنسبة (90 m³/hr x 90 m⁶) ، ويكون من محطة الخزان الارضيعبارة عن خزان كونكريتي كبير ذات ابعاد (٦٠ م × ٤٥ م) ، وارتفاع (٤) م ، وتعتبر اخر سلسلة من ملحقات المشروع هي محطة دفع الماء الى المستهلكين ، اذ توجد مضخات عاملة عدد (٩) في مشروع ماء الرمادي الكبير، الطاقة التصميمية للمضخة الواحدة (٣٤٠٠ م³ / ساعة) وضغط يتراوح (٦٨-٤٥) م ، وتعمل بواقع (٦) مضخات عاملة و (٣) مضخات احتياط وهي موزعة على ثلاثة خطوط رئيسية ناقلة للماء بقطر (٦٠٠) ملم مصنوع من مادة الحديد .

٢- تعد كفاءة احواض الترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير (٣٩)% غير جيدة اذ ان عملية الترسيب يجب ان تقوم بخلص الماء من العوالق من (٩٠-٧٠)% كحد كفؤة للازالة ، وسبب تردي خدمة احواض الترسيب في مشروع ماء الرمادي الكبير يعود الى عدم ضبط كمية الشب المضافة في احواض المزج السريع ، وتبين كذلك وجود بعض الاعطال مثل توقف القاشطات (او ما يسمى بالجسر) في احواض الترسيب المسؤولة عن قشط الاطيان من حوض الترسيب ودفعها الى محطة تصريف الاطيان .

٣- تعد كفاءة الازالة في احواض الفلاتر (٥٩)% غير جيدة ولم تبلغ الحد الكفؤة للازالة (١٠٠-٩١) ، وذلك لارتفاع عكورة الماء الداخلة الى احواض الفلاتر، وتوقف (ضاغطات الهواء التي تعمل على الية الغسيل العكسي للفلاتر) ، فضلا عن عدم تبديل تدرج طبقات الرمل والحصى الموجودة اسفل احواض الفلاتر .

٤-اما فيما يخص تقييم كفاءة عمل مشروع ماء الرمادي الكبير، بلغت عدد المساكن المستفيدة من مشروع ماء الرمادي الكبير (١٨٣٧١) من مجموع المساكن الموجودة في منطقه الدراسة ، وهي نسبة عالية من المساكن مقارنتا مع المساكن التي تغييرها المشاريع الاخرى الموجودة في منطقة الدراسة ، وبلغت الكمية الإجمالية للمياه الخام المأخوذة من نهر الفرات (١٢٠٠٠) متر³ / يوم ، ويقوم هذا المشروع بضخ المياه الصالحة للشرب بمقدار (٩٠٠٠٠) متر³ / يوم ، ويعتبر هذا المشروع مصدر تغذية بالماء الصالح للشرب للسكان البالغ عددهم (٢٦٦٥٢٩) نسمة ، من مجموع السكان الكلي والبالغ عددهم (٢٥٤٠٣٤) نسمة ، وبمعايير معتمد للماء الصالح للشرب من قبل مديرية ماء الرمادي (٣٥٤) لتر / فرد / يوم ، وهي اقل



من المعيار العراقي المعتمد البالغ (٤٥٠) لتر / فرد / يوم بواقع (٩٦) لتر / فرد / يوم ، وبمعدل ساعات تشغيل (١٥) ساعة في اليوم الواحد.

٥- اظهرت معظم الفحوصات المختبرية الفيزيائية والكيمائية ، لدرجة الحرارة ، والايون الهيدروجيني ، والتوصيلية الكهربائية ، والعسرة الكلية ، وعنصر الكالسيوم ، وعنصر المنغنيسيوم ، والكلوريدات ، والمواد الصلبة الذائبة ، والعوالق ، وعنصر الصوديوم ، وعنصر البوتاسيوم ، هي ضمن المواصفات القياسية العراقية والدولية ينظر ملحق (١) ، ولم تتجاوز اقصى حد مسموح فيه ، ماعدا العكورة (الكرة) ، والكبريتات ، هي اعلى من المواصفات العراقية والدولية ينظر ملحق (١) ، وقد تجاوزت اقصى حد مسموح فيه

٦- اظهرت معظم الفحوصات المختبرية البيولوجية للمياه الشرب المنتجة في جميع الخطوط الناقلة للمياه في مشروع ماء الرمادي الكبير ، ان نسبة الكلور المضافة ، والمتوسط الاحتمالي لوجود البكتيريا القولونية ، والبكتيريا البازارية ، والمستعمرات البكتريولوجية ، هي ضمن المواصفات العراقية والدولية ، ينظر ملحق (١) ، ولم تتجاوز اقصى حد مسموح به .



جدول (٥) نتائج الفحص الكيميائي والبكتريولوجي للمياه الشرب في الأحياء السكنية التي يغذيها مشروع ماء الرمادي الكبير لعام ٢٠١٨

ن	اسم الحي	Temp	Turb	Pb	ES	TH	Ca	Mg	Cl	TDS	Na	K	Chlorin	Mgr of total coliform	Mgr of total E.Coli	Mgr of total	Plate Count
١	اللاندن	٤٥	٤	٨.٦	٨٨٣	٨٥	٧٣	٣٢	٩٣	٦٠٨	٩٣.٤	٢.٩	١.٣	٠	٠	٠	٠
٢	محمد مطرهم	٤٥	٤.٥	٨.٦	٨٤٤	٨.٦	٧٣	٣٣	٩٣	٦٠٦	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠	٠	٠	٠
٣	حزيران ١	٤٥	٤.٦	٨	٨٣٥	٨	٧٧	٣٩٧	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٦	٠.٦	٠.٦	٠.٦
٤	الجمهورية	٤٥	٤.٦	٦	٨٢٣	٦	٧٨	٣٣٨	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
٥	الفساء	٤٥	٤.٦	٧	٩٢٧	٧	٧٦	٣٣٢	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
٦	الغزال	٤٥	٤.٦	٧	٩١٧	٧	٧٦	٣٦١	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
٧	الملاط	٤٦	٣.٥	٧.٧	٩٦٦	٧.٧	٧٥	٣٩٦	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
٨	السلك الشرقي	٤٦	٣.٣	٧.٦	٩٦٢	٣.٣	٧٩	٣٧٦	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
٩	الزليج	٤٦	٣.٣	٧.٣	٩٦٢	٣.٣	٧٧	٣٧٢	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١٠	العزيرية	٤٦	٣.٣	٧.٧	٩٦٣	٧.٧	٧٧	٣٦٠	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١١	القطنة والسوق	٤٦	٣.٦	٧.٦	٩٥٣	٧.٦	٧٦	٣٤٣	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١٢	الخضراء	٤٦	٣	٧	٩٣٥	٧	٧٤	٣٩٠	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١٣	القدس	٤٦	٣.٦	٧.٣	٩٤٤	٣.٦	٧٩	٣٧٧	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١٤	النظام	٤٦	٣.٦	٧.٣	٩٣٢	٣.٦	٧٦	٣٣٢	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١٥	الصوصية	٤٦	٣.٦	٧	٩٣٥	٧	٧٦	٣٣٢	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١٦	الصوكي	٤٦	٣.٦	٧.٣	٩٣٢	٧.٣	٧٦	٣٦٠	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١٧	البيه	٤٦	٣.٦	٧.٣	٩٣٦	٧.٣	٧٢	٣٢٥	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١٨	النفرو	٤٦	٣.٦	٧.٣	٩٣٣	٧.٣	٧٠	٣٤٢	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
١٩	الجهين	٤٦	٣	٧.٣	٩٣٠	٧.٣	٧٣	٣٣٢	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
٢٠	المختصم	٤٦	٣	٧.٦	٩٣٢	٧.٦	٧٣	٣٢٥	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
٢١	الثور	٤٦	٣.٦	٧.٣	٩٣٤	٧.٣	٧٣	٣٣٤	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
٢٢	الحكمي	٤٦	٣.٦	٧.٣	٩٣٦	٧.٣	٧١	٣٢٥	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣
٢٣	السلك الغربي	٤٦	٣.٦	٧.٣	٩٣١	٧.٣	٧٧	٣٤٤	٩٣	٦٣	٩٣.٣	٣.٦	٣.٦	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣

المصدر : نتائج الفحص المختبري للعينات المأخوذة للماء الشرب من الأحياء السكنية ، تم التحليل عينات الجزء الشرقي من المدينة في مختبرات مديرية ماء الانبار بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٥ ، وعينات الجزء الغربي من المدينة في مختبرات بيئة الانبار ٢٠١٨/٣/١٨



ان نتائج الفحص الكيميائي والبكتريولوجي للمياه الشرب في الاحياء السكنية التي يغدو بها مشروع ماء الرمادي والبالغ عددها (٢٣) حيا سكنياً وعند مقارنة نتائج فحص مياه الشرب والبالغ عددها (٢٣) نموذج من الاحياء السكنية مع الموصفات القياسية للمنظمات الصحة العالمية والموصفات القياسية العراقية ينظر ملحق (١)، اتضح فيما يخص الفحص الكيميائي ان المياه الواسطة الى الاحياء السكنية هي مطابقة للمواصفات العراقية والدولية ، ماعدا (٦) احياء سكنية ، ارتفعت فيها نسبة (الكدرة او ما يسمى العكوره) عن اقصى حد مسموح به وهي (حي (١) حزيران ، وهي الجمهوري ، وهي الوليد ، وهي القطانة والسوق ، وهي التأميم ، وهي المعتصم) بنسبة بلغت (٥.٥ ، ٥.٨ ، ٥.٧٥ ، ٥.٣ ، ٥) NTU على التوالي ، واما فيما يخص نتائج التحليل البكتريولوجي ان جميع العينات المأخوذة من الاحياء السكنية والبالغ عددها (١٧) وحدة سكنية خالية من التلوث ، ماعدا (٦) احياء سكنية وهي (حي (١) حزيران ، وهي الجمهوري ، وهي الوليد ، وهي القطانة والسوق ، وهي التأميم ، وهي المعتصم) ، اذ انخفضت نسبة الكلور المتبقى في جميع الاحياء السكنية بمقدار (٠.٢٪) / لتر على التوالي، هي اقل من المعاشرة القياسية العراقية والدولية ، ملحق (١)، اما فيما يخص المتوسط الاحتمالي لوجود البكتيريا القولونية، اتضح ان نسبة العينات الناجحة (١٧) عينة للمياه الشرب الواسطة الى المستهلك والخالية من وجود البكتيريا القولونية والبكتيريا البازية ، اما العينات الفاشلة بلغت نسبتها (٦) عينات من جميع العينات المأخوذة من جميع الاحياء السكنية التي يعتبر مشروع ماء الرمادي الكبير مصدر تغذيتها ، وهي القطانة والسوق ، وهي التأميم ، وهي المعتصم) . وسبب تلوث الماء الصالح للشرب كيماوي وبكتريولوجي في تلك الاحياء السكنية هو وجود تكسرات في الشبكات الفرعية الناقلة الى الاحياء السكنية ، مما ادى ذلك الامر دخول الاطيان الى داخل الانابيب الفرعية مما ادى الى تلوث المياه الواسطة الى المستهلك وجعلها غير صالحة للاستخدام البشري .

التوصيات والمقترحات :

- ١- اجراء عملية صيانة دورية لكافة مراحل المحطة والمداومة على ذلك بين فترة و أخرى اذ لا تتجاوز عملية الصيانة من شهر على التقدير، والتأكد من صلاحية الشبكة والكلور المزود للمحطة .
- ٢- اعادة تأهيل مشروع ماء الرمادي الكبير من خلال التوسيع في ملحقات المشروع من اجل الوصول الى الطاقة التصميمية الملائمة لانتاج مياه الشرب لتغطية حاجة المدينة المستقبلية.
- ٣- الاهتمام المباشر من قبل المحافظة على مشروع ماء الرمادي الكبير نظراً لأهميته الكبيرة ورصد ميزانية خاصة لتلافي اي نقص او عطل يحدث له، لما له من صلة مباشرة بالصحة العامة للمواطنين.
- ٤- منع التجاوزات التي تحصل على شبكة توزيع مياه الشرب الغير القانونية وتشريع القوانين من اجل الحد من التجاوزات .
- ٥- اعادة العمل بنظام العدادات على الربطات المغذية للأحياء السكنية وتوعية المواطنين بأهمية المياه كثروة وطنية فيجب المحافظة عليها وعدم الهدار فيها.



المصادر :

- ١- مقاولة شخصية مع ، اسماعيل عبد مرضي ، ملاحظ فني اقدم ، مشروع ماء الرمادي الكبير ، بتاريخ ٢٠١٨/٢/١١ .
- ٢- الدراسة الميدانية للباحث ، بتاريخ ٢٠١٨/٢/١١ .
- ٣- ادارة مشاريع ماء الرمادي ، بيانات غير منشورة ، عام ٢٠١٨ .
- ٤- ابتهال أحمد محمود العاني ، تحليل نوعية مياه الشرب وتوزيعها في مدينة الرمادي ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، كلية الهندسة ، جامعة الأنبار ، ٢٠٠١ .
- ٥- مقاولة شخصية مع ، الملاحظ الفني ، على فليفل ، وحدة ضخ المياه ، مشروع ماء الرمادي الكبير ، بتاريخ ، ٢٠١٨/١/١٣ .
- ٦- مقاولة شخصية مع ، اسماعيل عبد مرضي، ملاحظ فني اقدم ، مشروع ماء الرمادي الكبير ، بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣ .

7-Kaid Mohamed Al Rawi , in tradition to Regression Analysis ,University of Mosul , 1987 , p ,22 .

8- Mackenzie L.Davis ,Water and waste water engineering Design principles and practice, Mc Graw Hill companies , Inc . New York , 2002 . p . 12

٩- مديرية ماء الانبار ، قسم السيطرة النوعية ، لعام ، ٢٠١٧ .

١٠- مديرية ماء الرمادي ، اداره مشروع ماء الرمادي الكبير ، بيانات غير منشوره ، لعام ٢٠١٨ .

١١- شيماء عيسى جاسم ، تقويم كفاءة وجودة مياه الشرب في مدينة النجف الأشرف ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، ٢٠١٢ .

١٢- مثنى عبد الرزاق ، التلوث البيئي ، ط١ ، دار وائل للنشر ، عمان ، ٢٠١٠ .

١٣- هند قيس حسين الدليمي ، اثر الصناعات المقامة على ضفتي نهر دجلة لمدينة بغداد في التلوث المائي ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، كلية التربية ابن الرشد ، جامعة بغداد .

٤- مديرية ماء الرمادي ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشوره ، لعام ، ٢٠١٨ .

ملحق (١)

محددات منظمة الصحة العالمية والمحددات البيئية العراقية لمياه الشرب ١

المحددات البيئية العراقية	محددات منظمة الصحة العالمية	وحدة القياس	الخاصية أو المادة
أعلى حد مسموح به	أعلى حد مسموح به		
١٠	١٠	كوبالت بلاتين	اللون
مقبول	مقبول	/	الطعم



الرائحة	/	معدومة	مقبول
درجة الحرارة	درجة منوية	٣٥	٣٥
العکورة (الکدرة)	NTU	٥	٥
التوصيل الكهربائي	مايكروموز/سم	٢٠٠٠	٢٠٠٠
المواد الصلبة الذائبة TDS	ملغم/لتر	١٠٠٠-٥٠٠	١٠٠٠
الأس الهيدروجيني PH	/	٨.٥-٦.٥	٨.٥-٦.٥
العسرة الكلية T.H	ملغم/لتر	٥٠٠	٥٠٠
الكالسيوم Ca	ملغم/لتر	٢٠٠	١٥٠
المغسيوم Mg	ملغم/لتر	١٥٠	١٠٠
الكبريتات SO ₄	ملغم/لتر	٤٠٠	٤٠٠
الكلورايد Cl	ملغم/لتر	٢٥٠	٣٥٠
الصوديوم Na	ملغم/لتر	٢٠٠	٣٥٠
البوتاسيوم K	ملغم/لتر	٢٠	٢٠
الكلور المتبقى	ملغم/لتر	٠.٥-٠.٢	٢.٥-٠.٥
العدد الكلي للبكتيريا	(خلية/١ مل)	١٠٠	١٠٠
العدد الكلي لبكتيريا القولون	(خلية/١٠٠ مل)	٠	٠
العدد الكلي لبكتيريا القولون البرازية	(خلية/١٠٠ مل)	٠	٠

المصدر : جمهوريه العراق ، الجهاز المركزي للتقدير والسيطرة النوعية ، المواصفة القياسية ، رقم (٤١٧) ، لتحديث الاول ، لعام ، ٢٠٠١ .